

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. UMUM

Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan : Peningkatan Kanal Banjir

Pekerjaan : Peningkatan Saluran Induk Pengendalian Banjir Rt.17 Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai

Tahun Anggaran : 2023

2. PEKERJAAN PERSIAPAN

- 2.1. Mobilisasi dan Demobilisasi
- 2.2. Pengukuran Lokasi Pekerjaan
- 2.3. Pembuatan Papan Nama Proyek

3. Pembersihan

Pembersihan Lokasi Pada Pekerjaan Semua daerah di sekitar jalur yang perlu dibersihkan seperti yang ditentukan oleh Direksi, harus dibersihkan dari segala pohon-pohon, semak-semak, sampah dan bahan lain yang mengganggu dan bahan-bahan itu harus dibuang, kecuali bila ada ketentuan lain yang disetujui Direksi.

4. Pekerjaan Tanah

4.1 Pekerjaan Tanah

Galian tanah pondasi diangkut dengan menggunakan dump truck dan untuk pekerjaan gorong - gorong disesuaikan dengan besarnya bangunan yang akan dilaksanakan.

4.2 Pekerjaan Cerucuk

Bahan untuk kayu cerucuk menggunakan jenis kayu galam yang tahan air dengan diameter 6-8 cm panjang Variatif. Kayu cerucuk dipancang dengan menggunakan alat penumbuk berat 50-100 kg. Kayu cerucuk dipancang sampai habis.

5. PEKERJAAN BETON

- 5.1. Merangkai besi sesuai bentuk dan ukuran yang telah di setujui
- 5.2. Memasang papan bekisting
- 5.3 Memasang rangka besi cor yang sudah di buat
- 5.4 Mengecor sesuai mutu beton yang telah di setujui
- 5.5 Membongkar papan bekisting apa bila cor sudah kering
- 5.6 Mengurug kembali tanah di samping pasangan