



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034 Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN 74112

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

KONSTRUKSI

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

KEGIATAN

Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah
Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN

Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

PAKET PEKERJAAN :

Pembangunan Tangki Septik Individual Rt. 07, Rt. 16, dan Rt. 26 Kel. Baru Kec Arsel 8 Rumah Tangga

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kotawaringin Barat

SUMBER DANA APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

I. Ruang Lingkup Pekerjaan

Pembangunan Tangki Septik Individual Rt. 07, Rt. 16, dan Rt. 26 Kel. Baru Kec Arsel 8 Rumah Tangga dengan sumber dana APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023. Meliputi :

I. PEKERJAAN PENDAHULUAN

1. Papan Nama Kegiatan
2. Mobilisasi dan demobilisasi

II. PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

1. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
 - Helm Pelindung (Safety Helmet)
 - Sarung Tangan (Safety Gloves)
 - Rompi Keselamatan (Safety Vest)
2. Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - Peralatan P3K

III. PEKERJAAN TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL

1. Pekerjaan Pasang
 - Pek. Galian Tanah Biasa
 - Pas. Tanki Septic Individual 0,8 M3 (Pabrikasi)
 - Pas. Pipa PVC AW 4"
 - Pas. Kloset jongkok
 - Pas. Pipa PVC AW 1"
 - Pas. Plat Klem Pipa 4"
 - Pas. Resapan Buis Beton dia. 60 cm T. 0.5 m
 - Pas. Penutup Resapan Buis Beton dia. 60 cm
2. Pekerjaan Kayu
 - Pek. Sloof Kayu Ulin 5/10
 - Pek. Pengunci Kayu Ulin 5/10
 - Pek. Lantai Papan Ulin 2/20

II.	Lokasi Pekerjaan	Kabupaten Kotawaringin Barat
III.	Jangka Waktu Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 120 (Seratus Dua puluh) hari kalender atau selama 4 (Empat) bulan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
IV.	Sumber Pendanaan	Sumber Dana APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran Biaya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPA-SKPD) pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota
V.	Harga Perkiraan Sendiri	Rp. 76.689.655,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Enam Ribu Lima Puluh Lima Rupiah)
VI.	Pekerjaan Utama	Ruang lingkup pekerjaan Utama : Pembangunan Tangki Septik Individual Rt. 07, Rt. 16, dan Rt. 26 Kel. Baru Kec Arsel 8 Rumah Tangga
VII.	Bahan	Sesuai pada Dokumen SPESIFIKASI TEKNIS, HPS dan GAMBAR
VIII.	Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi	Resiko Keselamatan Konstruksi Kecil
IX.	Identifikasi Resiko	Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya.
XI.	Fungsi /Kegunaan	dihasilkannya infrastruktur yang aman, efisien dalam Pembangunan, serta memaksimalkan rasio tingkat penggunaan/biaya pelaksanaan.
XII.	Kriteria Kinerja Produk (Output Performance)	Pembangunan Tangki Septik yang memenuhi kriteria : sesuai dengan tujuan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, serta dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan